

**В рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
на территории города Нерехты в 2022 году запланированы работы
по ремонту следующих объектов:**

**1) Выполнение работ по ремонту ул. 22-го Партсъезда
(протяженность - 1026,65 м.)**

ООО «Квартал-проект» разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» №44-1-1-2-081872-2021.

Планируется выполнение следующих работ:

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ (9034 КВ.М.)

Фрезирование покрытия – 9 034 кв.м,

Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы (нижний слой 5 см из крупнозернистой смеси марки П, верхний слой 4 см из ЩМА-15) – 9 034 кв.м,

Установка бортового камня - 82 пог.м,

СЪЕЗДЫ (2400 КВ.М.) и СТОЯНКА (125 КВ.М.)

Устройство оснований из песка и щебня – 2400 кв.м.

Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия - 2400 кв.м,

Обустройство стоянки (отсыпка а/б крошкой) – 125 кв.м.

ТРОТУАР (1684 кв.м)

Устройство оснований из песка и щебня – 1684 кв.м.

Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия 5 см (асфальт тип Д марка III) - 1684 кв.м,

Установка тротуарного бортового камня – 2052 пог.м,

Замена люков – 8 шт.,

Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм – 31 п.м,

Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм – 89 п.м.

Обустройство остановок с установкой павильонов и урн - 3шт.

Установка и замена дорожных знаков – 76 шт.,

Нанесение дорожной разметки

По итогам проведения конкурсных процедур 24.01.2022г. заключен муниципальный контракт с ООО «ЯРАВТОДОР».

Стоимость работ составила **21 228 932** руб.

Планируемые сроки выполнения работ – до **15.07.2022г.**

2) Выполнение работ по ремонту ул.Орджоникидзе (протяженность - 420,5 м.)

ООО «Квартал-проект» разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГАУ «Костромагосэкспертиза» №44-1-1-2-001880-2022.

Планируется выполнение следующих работ:

ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ (5462 КВ.М.)

Фрезирование покрытия – 5462 кв.м,

Устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы (нижний слой 5 см из крупнозернистой смеси марки П, верхний слой 4 см из ЩМА-15) – 5462 кв.м,

Замена бортового камня - 775 пог.м,

Замена люков – 23 шт.,

Устройство ливневой канализации

Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм – 82 п.м,

Устройство 1 дождеприемного колодца и 1 канализационного колодца.

Установка и замена дорожных знаков – 12 шт.,

Нанесение дорожной разметки.

По итогам проведения конкурсных процедур 04.04.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «ДОРОЖНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 76».

Стоимость работ составляет **14 872 297,68 руб.**

Сроки выполнения работ – до **01.08.2022** года.